W. Oklahoma Avenue from S. 27th Street to S. 6th Street

Upcoming Construction of Multimodal Improvement Project

Próxima Construcción de Mejora Proyecto Multimodal

PROJECT OVERVIEW

The City of Milwaukee Department of Public Works (DPW) is making improvements to W. Oklahoma Avenue between S. 27th and S. 6th streets. The project will improve safety, connectivity, and comfort for all users along the corridor.

The scope of work for the project includes:

- Implement a road diet, or reduce travel lanes, from 4 to 3, between 22nd and 6th streets
- Install protected bike lanes between 22nd and 18th streets
  - Remove on-street parking on the north side of the street between 22nd - 20th and 19th -18th in this section
- Install buffered bike lanes between 18th and 6th streets
  - Preserve all on-street parking in this section
- Add pedestrian refuge islands at 26th, 25th, 18th, 11th and 10th streets to provide pedestrians a safe way to cross one direction of traffic at a time
- Add concrete bump-outs at 26th, 25th, 22nd, 20th, 18th, 16th, 13th, and 11th streets to shorten pedestrian crossing distances and discourage passing on the right
- Add bus boarding islands at 20th and 13th streets to prioritize bus efficiency along Oklahoma Avenue



Pedestrian Refuge Island



Concrete Bump Out



Bus Boarding Island





Left: Protected Bike Lane; Right: Buffered Bike Lane

Izquierda: Carril para bicicletas protegido; Derecha: Carril para bicicletas con separación

CONSTRUCTION IMPACTS

Construction for the project is anticipated to begin March 31, 2025 and be completed in the 2025 construction season. Two-way traffic will be maintained throughout construction, with short-term lane closures and on-street parking restrictions throughout the project corridor expected.

PROJECT CONTACT & UPDATES

If you have questions about any information shared in this letter, please reach out! The project team would be happy to meet with you. Spanish translation is available.

Sarah McClanahan
smccla@milwaukee.gov
414-286-3318

Subscribe for project updates at
ENGAGE.MILWAUKEE.GOV/OKLAHOMA-AVE-MULTIMODAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Milwaukee (DPW) está realizando mejoras en la Avenida W. Oklahoma entre las calles S. 27 y S. 6. El proyecto mejorará la seguridad, la conectividad y la comodidad de todos los usuarios a lo largo del corredor.

El alcance del proyecto incluye:

- Implementar una reducción de 4 a 3 carriles entre las calles 22 y 6
- Instalar carril para bicicletas (ciclovías) protegidos entre las calles 22 y 18
  - Eliminar el estacionamiento en el lado norte de la avenida: en los tramos entre las calles 22 y 20, y entre las calles 19 y 18
- Instalar separaciones para la ciclovía entre las calles 18 y 6.
  - Conservar todo el estacionamiento sobre la avenida en este tramo
- Agregar isletas peatonales en las calles 26, 25, 18, 11 y 10 para brindar una forma segura para cruzar un sentido de la circulación a la vez
- Agregar topes de hormigón en las calles 26, 25, 22, 20, 18, 16, 13 y 11 para acortar las distancias de cruce peatonal y desalentar los adelantamientos/rebases por la derecha
- Agregar isletas para abordar autobuses en las calles 20 y 13 para optimizar la eficiencia de los autobuses a lo largo de la Avenida Oklahoma



Isletas para refugio de peatones



Tope de hormigón



Isletas para abordar autobuses

IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Se prevé que la construcción del proyecto comience el 31 de marzo de 2025 y finalice durante la temporada de construcción del 2025. Se mantendrá la circulación en ambos sentidos durante la construcción, con breves cierres de carriles y restricciones de estacionamiento sobre la calle en todo el corredor del proyecto.

CONTACTO Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO

Si tiene alguna pregunta sobre la información compartida en esta carta, ¡contáctenos! El equipo del proyecto estará encantado de reunirse con usted. Hay traducción en español disponible.

Sarah McClanahan
smccla@milwaukee.gov
414-286-3318

Suscríbase para recibir actualizaciones del proyecto en:
ENGAGE.MILWAUKEE.GOV/OKLAHOMA-AVE-MULTIMODAL

W. Oklahoma Avenue from S. 27th Street to S. 6th Street


Upcoming Construction of Multimodal Improvement Project

Próxima Construcción de Mejora Proyecto Multimodal

FINAL DESIGN / DISEÑO FINAL




1



Road Diet and Protected Bike Lanes / Una Reducción de Carriles y Carril Para Bicicletas (Ciclovías) Protegidos

2



Bus Boarding Islands at 13th Street / Isletas Para Abordar Autobuses en la calle 13

3



Road Diet and Pedestrian Refuge Islands / Una Reducción de Carriles y Isletas Para Refugio de Peatones